

ملحق رقم (1)

لعطاء صيانة مبني وزارة النقل – أم أذينة (4-2025)

1 – تم تعديل على الصفحات (6 ، 7 ، 9) من جدول الكميات لتصبح حسب المرفق.

أمين سر لجنة الشراء الرئيسية / أشغال وخدمات فنية

محمد حسن

٢٠٢٥/٩/٢٣

عطاء اعمال صيانة متفرقة واستحداث قواطع في مبنى وزارة النقل رقم (2025/4)

رقم البند	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
3	أعمال الدهانات: يتم مراعاة م.ق.أ التالية: 131, 132/1988، 433/1985, 1986/1986، 492/1987, 1987/1987، 568/1988, 1988/1988، 1996. بالمتر المربع: أ- تقديم وعمل دهان مائي مستحلب (Emulsion) للجدران وباللون الذي يحدده المهندس المشرف ويشمل السعر الحف والمعجون حيث ما يلزم ومعالجة التشققات والدهان وجه واحد على الأقل مطابقة للمواصفات الأردنية رقم (31) وحسب متطلبات بند 2/ج/13.4 وبند 1/1304/ج وبند 3/1306/ب(د) ومراعاة متطلبات بند 1307 والكيل حسب بند 1/1315/أ وشمولية السعر بند 1/1316 من الباب الثالث عشر للجدران الداخلية والاسقف ويكون الاملشن من اجود الصناعات المحلية وبالاماكن التي يحددها المهندس المشرف. ب- تقديم وعمل دهان ستوكو وباللون الذي يحدده المهندس المشرف مطابقة للمواصفات الأردنية رقم (31) وحسب متطلبات بند 2/ج/13.4 وبند 1/1304/ج وبند 3/1306/ب(د) ومراعاة متطلبات بند 1307 والكيل حسب بند 1/1315/أ وشمولية السعر بند 1/1316 من الباب الثالث عشر للجدران الداخلية والاسقف من اجود الصناعات وبالاماكن التي يحددها المهندس المشرف سواء كانت من جبسوم بورد أو طوب أو خرسانة	م ²	3300				
		م ²	925				

عطاء اعمال صيانة متفرقة واستحداث قواطع في مبنى وزارة النقل رقم (2025/4)

						ويشمل السعر أعمال الحف والمعجون حيثما يلزم والدهان وجه واحد على الأقل مع معالجة التشققات بالمواد المناسبة وحسب تعليمات المهندس المشرف.	
		ينقل المجموع الى الصفحة الثانية					

عطاء اعمال صيانة متفرقة واستحداث قواطع في مبنى وزارة النقل رقم (2025/4)

رقم البند	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6	أعمال البلاط: بالمتر الطولي: أ- تقديم وتركيب بانيل بلاط بورسلان من نفس نوع وابعد ولون البانيل القائم ولبورسلان الارضيات المرافق له نخب أول بطول مماثل لطول بلاط بورسلان الارضيات ارتفاع 10 سم وحسب متطلبات البند (7/803، 8، 9، 10، 11) الكيل حسب البند (8/817) من الباب الثامن والتثبيت باستعمال الملاط الاسمنتي.	م طولي	40				
7	تفقد وإصلاح التمديدات الصحية في أماكن ظهور الرطوبة في غرفة مديرية الدراسات، شاملا فك البلاط اذا لزم في الحمام المجاور وإعادة وضع البلاط من نفس النوع واللون.	مقطوع					
8	تفقد التسرب في سقف منطقة البئر في طابق التسوية، شاملا تركيب قطعة من الرخام بعرض 3سم لمنع تسرب المياه الى جوانب الدرج واللاصق من الستوك عالي الجودة، والترويب لبسطة الدرج والدرج.	مقطوع					
9	عمل الصيانة اللازمة لبانيل الترس الخارجي، ويشمل فك وتفقد واستبدال البانيل التالف بنفس اللون والنوع في الزاوية الجنوبية وإعمال الترويب بطول تقريبي 15م وحسب تعليمات المهندس المشرف.	مقطوع					
10	استبدال رخام جدار باب المصعد في مصعد VIP طابق التسوية وبنفس النوعية والشكل الموجودين.	مقطوع					
11	استبدال ارضيات PVC في جناح الحضانة من اجود الأنواع وسماكة لا تقل عن 2.8مم شاملا فك وإزالة القائم واستخدام مواد لاصقة من اجود الأنواع حسب تعليمات المهندس المشرف.	35م					
ينقل المجموع الى صفحة المجاميع							