



الرقم ٥٤٩٣/٤/٤/٤
التاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٦
الموافق

السادة

الموضوع: ملحق رقم (1) لدعوة عطاء رقم
(2026/3) صيانة مبنى محطة
رصد الباقورة

على جميع السادة المناقصين المشاركين في العطاء موضوع البحث العلم بما يلي:

1. تم تعديل نموذج جدول الكميات (عقد القياس) حسب المرفق والمكون من (5) خمس صفحات.

2. يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا الاحترام،،،

أمين عام وزارة النقل
فارس لورنس أبو ديه



وزارة الأشغال

ملحق رقم (1) لدعوة عطاء رقم (2026/3) صيانة مبنى محطة رصد الباقورة
نموذج جدول الكميات (عقد القياس)

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	الكمية	السعر الافراضي	السعر الاجمالي
0	تمهيد: يمثل هذا الجدول وصف لجميع الأعمال المتعلقة بصيانة محطة الأرصاد الجوية في الباقورة. يمثل هذا الجدول حصراً لكميات الأعمال التي تخص أعمال الصيانة. تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأسس. لأعمال هذا الجدول. الأعمال التي تقع ضمن المواصفات الخاصة تنفذ حسب المواصفات المبينة ضمن جدول الكميات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. على المقاول تقديم عينات للمواد المراد استعمالها في أعمال الصيانة.				
1	وصف المشروع: أولاً: أعمال انشائية خارج الكرفان/ محطة الأرصاد الجوية في الباقورة أ- عمل جدار اسمنتي خرسانة مسلحة قوة كسر 25 امام الكرفان بطول اجمالي (13م) سماكة (25 سم) وارتفاع (1م) والقاعدة الخرسانية 50*50 سم شامل الطمم بكمية (15 متر مكعب) والسعر يشمل الطوبار وحديد التسليح والترتيب وجميع ما يلزم لإنجاز العمل. ب- بلاط اسمنتي قياس 40*40 سم معتمد ومطابق للمواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالبلاط بكمية اجمالية (18 متر مربع (2*9) متر، ويشمل السعر انشاء الدرج على جهة الممر الاسمنتي، والروبة والتكحيل وجميع ما يلزم لإنجاز العمل.	متر طولي	13		
		متر مربع	18		

سجل



وزارة الأشغال

ملحق رقم (1) لدعوة عطاء رقم (2026/3) صيانة مبنى محطة رصد الباقورة
نموذج جدول الكميات (عقد القياس)

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	الكمية	السعر الفردي	السعر الاجمالي
2	ثانياً: إنشاء حفرة امتصاصية خرسانية بديلة لحفرة قديمة أ - يشمل العمل تقديم المواد، العمالة، المعدات، والآليات اللازمة لتفكيك/إلغاء الحفرة الامتصاصية القديمة بأمان، وحفر وإنشاء حفرة امتصاصية خرسانية مسلحة جديدة كتيمة قياس طول 2متر عرض 2 متر بعمق 4م ذات قاع نفاذ (حسب موافقة المهندس المشرف) والحديد من طبقتين 4 قضبان بالمتر والسعر يشمل القاعدة الخرسانية 50*50 سم مع البكايات على الجوانب والسقف من الخرسانة المصمتة والحديد بالاتجاهين 4 قضبان بالمتر طبقتين وجميع ما يلزم لإنجاز العمل على اكمل وجه، وذلك طبقاً للمواصفات العامة لوزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية والكودات الوطنية ذات العلاقة، وإفراغ الحفرة القديمة: يلتزم المقاول بنضح وإفراغ الحفرة القديمة بالكامل من المياه العادمة والحماة بواسطة صهاريج مرخصة ونقلها إلى المكبات الرسمية، وطم الحفرة القدية والسعر يشمل التعقيم والطمم والرك وجميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه.	بالمقطوع	بالمقطوع		
3	ثالثاً: الاعمال الانشائية في حديقة المحطة أ- إقامة ممر من الخرسانة قوة كسر 25 بطول اجمالي 67 متر وعرض (1 متر) سماكة 10 سم مع شبكة حديد Mesh 6 مم وبفتحات (20x20 سم) مرفوعاً على كراسي بلاستيكية أو خرسانية مع الالتزام التام بمطابقة مواقع الفواصل الإنشائية وفواصل التمدد والقياسات وتدعيم الجوانب تحسب من باب الكرفان وتمتد باتجاه حديقة المحطة.	متر طولي	67		



وزارة الأشغال

ملحق رقم (1) لدعوة عطاء رقم (2026/3) صيانة مبنى محطة رصد الباقورة
نموذج جدول الكميات (عقد القياس)

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	الكمية	المسعر الافراضي	لمسعر الاجمالي
	ب- عمل سياج من شبك الحديد المجلفن لتحديد وحماية حديقة الرصد بحيث يكون فتحة (5x5) سم، مصنوع من أسلاك بقطر (2.0) مم، بارتفاع (1.50) م، شاملاً مواسير 2 انش سماكة لا تقل عن 1.8 مم كل 3 متر مع قاعدة خرسانية بأبعاد مناسبة وجميع مستلزمات التركيب والتثبيت على الأعمدة والزوايا حسب الأصول الفنية، مع تركيب عدد (3) أسلاك شد مجلفنة بقطر (2.5) مم (علوي، أوسط، وسفلي) على كامل طول الشبك، بما في ذلك جميع الوصلات، والشدادات، والكليسات، والرباطات، وأي مواد أو أعمال لازمة لإتمام العمل.	متر طولي	75		
	ج- تركيب باب سياج حديد مجلفن خارجي بقياس 2.2*1 متر وبارتفاع يتناسب مع السياج شامل الهيكل المعدني مواسير 2 انش سماكة لا تقل عن 1.8 مم والشبك والايدي والاقفال، الأعمدة المفصلات من اجود الأنواع القفل أعمال التثبيت وفق المواصفات المعتمدة وحسب موافقة المهندس المشرف المسبقة.	عدد	1		
4	الاعمال المطلوبة داخل الكرفان أ - توريد وتركيب رداد باب هيدروليكي (Door Closer) يثبت بالباب والجدار شامل جميع ملحقات التثبيت وفق المواصفات المعتمدة، من اجود الأنواع وتقديم عينات لاعتمادها قبل التركيب وموافقة المهندس المشرف الخطية المسبقة، وجميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه.	العدد	1		
	ب - عمل منخل سلكي من الألومنيوم أو الفايبر جلاس أو الستانلس ستيل مثبت على إطار مناسب شامل جميع ملحقات التثبيت ومقاوم للعوامل الجوية بقياس (2*1) متر وفق المواصفات المعتمدة.	العدد	1		

مست



وزارة الإسكان

ملحق رقم (1) لدعوة عطاء رقم (2026/3) صيانة مبنى محطة رصد الباقورة
نموذج جدول الكميات (عقد القياس)

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	الكمية	السعر الافرادي	السعر الاجمالي
	ج- فك قصبة (رقبة/خلاط) مغسلة الحمام الثابتة القائمة وتسليمها الى المالك، وتوريد وتركيب قصبة (رقبة) جديدة مرنة (Flexible Neck) من نوعية ممتازة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، بحيث تكون مقاومة للصدأ والتكلس، وتسمح بالحركة الدائرية السلسلة بزاوية 360 درجة، ومزودة بفلتر لتوفير المياه ومنع الرذاذ. (Aerator).	العدد	1		
	د- توريد وتركيب خزانة مطبخ سفلية قياس 60x60 سم من الألمنيوم سماكة لا تقل عن 1.8 مم مقاومة للرطوبة والسعر يشمل الأبواب والمفصلات والمقابض والسحابات وجميع اعمال التثبيت والتشطيب والرفوف وفق الابعاد والمواصفات المعتمدة وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه.	العدد	1		
	هـ - توريد وتركيب خزانة سفلية وعلوية نفس مواصفات البند 4 ارتفاع 1م وعمق 60 سم والسطح من الجرانيت سماكة 3سم مستدير الحواف والبانييل بارتفاع 10 سم جهة الجدار في غرفة المبيت لاستخدامها كمطبخ والسعر يشمل تركيب مجلى وتمديدات المياه والصحية والتثبيت وجميع ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه.	متر طولي	3		



خلاصة الأعمال

المبلغ		الوصف	ينقل الى الخلاصة
دينار	فلس		
		مجموع الأعمال	
		نسبة الحسم او الزيادة	
		المجموع	ينقل الى الخلاصة

